진안군 선도산림경영단지 풀베기사업(1차) 설계도

[진안군 용담면 송풍리 산16번지 외] 최종 수정

진 안 군 산 림 조 합

임/소반 조서

진안군 선도산림경영단지 풀베기사업(1차) 필지별조서


임/소반	임야 소재지				지 적 (ha)	사업면적 (ha)	작업종					소유자		비 고
	시군	읍면동	리	지번			움싹갱신 및 줄베기	모두베기 (잣나무)	모두베기 (편백)	모두베기 (백합)	모두베기 (상수리)	주 소	성 명	
합 계				**4필지**	**57.36**	**17.59**	**2.39**	**2.00**	**1.00**	**5.20**	**7.00**			
1-0-1	진안	용담	송풍	산16	10.21	2.39	2.39					진안군 용담면 송풍리 113	감동새마을회(김기원)	
소반계	**리계**				**10.21**	**2.39**	**2.39**							
1-0-2	진안	용담	송풍	산16	10.21	2.00		2.00				진안군 용담면 송풍리 113	감동새마을회(김기원)	
소반계	**리계**				**10.21**	**2.00**		**2.00**						
1-0-3	진안	용담	송풍	산152	8.76	1.00			1.00			서울시 송파구 올림픽로 4길 9동 1005호	고경식	
소반계	**리계**				**8.76**	**1.00**			**1.00**					
1-0-4	진안	용담	송풍	산152	8.76	2.30				2.30		서울시 송파구 올림픽로 4길 9동 1005호	고경식	
	진안	용담	송풍	산294	9.79	2.90				2.90		진안군 용담면 송풍리 2582	박찬례	
소반계	**리계**				**18.55**	**5.20**				**5.20**				
1-0-5	진안	용담	송풍	산292-1	9.63	7.00					7.00	진안군 군하리 월라A 305호	정진우	
소반계	**리계**				**9.63**	**7.00**					**7.00**			
임반계	**리계**				**57.36**	**17.59**	**2.39**	**2.00**	**1.00**	**5.20**	**7.00**			

※ 캐드면적은 산림경영계획 면적과 동일함.

위 치 도

위 치 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산16번지 외



전북 전주시 덕진구 권삼로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5106
E-MAIL : sanrimjb.webhard.co.kr

■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산16, 산152,산292-1, 산294

■ 사업대상면적

1-0-1 : 2.39ha
1-0-2 : 2.00ha
1-0-3 : 1.00ha
1-0-4 : 5.20ha
1-0-5 : 7.00ha

■ 범 례 :

구 분	내 용
	리 경 계
	사업대상지
	1 임 반

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭
진안군 선도산림경영단지 콜베기사업(1차)

Drawing Title
도 면 명
위 치 도


Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 한 규 림

Scale 축 척	Sheet NO. 도면번호
A1 = 1 / 12,500 A3 = 1 / 25,000	

표준지위치도 및 작업지시도

작 업 지 시 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산 16번지



움싹 갱신지 작업방법 (그루터기:1,175본/ha, 맹아:4,700본/ha)

1.조림목의 위치를 확인한다.
2.조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 제거한다.
3.그루터기열을 따라 예초기로 폭1m내 모든 식생을 제거한다.
4.그루터기당 우량 맹아 2~3본을 제외한 모든 맹아는 제거한다.

잣나무 조림지 작업방법(조림목:1,700본/ha)

1.조림목의 위치를 확인한다.
2.조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 제거한다.
3.나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4.조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

표준작업도

전북 전주시 덕진구 권삼로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr

■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산16번지

■ 사업대상면적
1-0-1 : 2.39ha
1-0-2 : 2.00ha

범 례	
구 분	내 용
리 경 계	
사업대상지	
움싹갱신	1-0-1
잣 나 무	1-0-2
편 백	1-0-3
백 합	1-0-4
상 수 리	1-0-5
제 외 지	

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭
진안군 선도산림경영단지 클베기사업(1차)


Drawing Title
도 면 명
작 업 지 시 도

Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 한 규 람

Scale 축 척	Sheet NO. 도면번호
A1 = 1 / 3,000 A3 = 1 / 6,000	

작 업 지 시 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산 152번지



편백 조림지 작업방법(조림목:2,700본/ha)

1.조림목의 위치를 확인한다.
2.조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 제거한다.
3.나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4.조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

백합 조림지 작업방법(조림목:1,467본/ha)

1.조림목의 위치를 확인한다.
2.조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 제거한다.
3.나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4.조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

표준작업도

전북 전주시 덕진구 건지로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr

■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산152번지

■ 사업대상면적
1-0-3 : 1.00ha
1-0-4 : 5.20ha

범 례

구 분	내 용
리 경 계	
사업대상지	
음싹갱신	1-0-1
잣 나 무	1-0-2
편 백	1-0-3
백 합	1-0-4
상 수 리	1-0-5
제 외 지	

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭
진안군 선도산림경영단지 콜베기사업(1차)

Drawing Title
도 면 명
작 업 지 시 도


Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 한 규 림

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

작 업 지 시 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산 292-1번지 외



백합 조림지 작업방법(조림목:1,467본/ha)

1.조림목의 위치를 확인한다.
2.조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 제거한다.
3.나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4.조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

상수리 조림지 작업방법(조림목:1,850본/ha)

1.조림목의 위치를 확인한다.
2.조림목 중심으로 반경 20cm 낫으로 식생을 제거한다.
3.나머지 면적은 예초기로 모두 제거한다.
4.조림목의 피해가 발생시 일지에 기록한다.

표준작업도

전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr

■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리
산292-1,산294번지

■ 사업대상면적
1-0-4 : 5.20ha
1-0-5 : 7.00ha

범 례

구 분	내 용
리 경 계	
사업대상지	
음싹갱신	1-0-1
잣 나 무	1-0-2
편 백	1-0-3
백 합	1-0-4
상 수 리	1-0-5
제 외 지	

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭
진안군 선도산림경영단지 클베기사업(1차)


Drawing Title
도 면 명
작 업 지 시 도

Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 한 규 림

Scale 축 척	Sheet NO. 도면번호
A1 = 1 / 3,000 A3 = 1 / 6,000	

표 준 지 배 치 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산 16번지



표준지 GPS 좌표				
임소반	번 호	좌표(X)	좌표(Y)	비 고
1-0-1	1	248494	273028	
	2	248497	272930	

표준지 GPS 좌표				
임소반	번 호	좌표(X)	좌표(Y)	비 고
1-0-2	1	248578	272858	

전북 전주시 덕진구 건지로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr

■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산16번지

■ 사업대상면적
1-0-1 : 2.39ha
1-0-2 : 2.00ha

범 례	
구 분	내 용
리 경 계	
사업대상지	
움싹갱신	1-0-1
잣 나 무	1-0-2
편 백	1-0-3
백 합	1-0-4
상 수 리	1-0-5
제 외 지	
표준지위치	
격 자 틀	

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사업 명칭
진안군 선도산림경영단지 물배기사업(1차)

Drawing Title
도 면 명
표 준 지 배 치 도


Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 한 규 림

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

표 준 지 배 치 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산 152번지



표준지 GPS 좌표				
임소반	번 호	좌표(X)	좌표(Y)	비 고
1-0-3	1	245831	273094	
표준지 GPS 좌표				
임소반	번 호	좌표(X)	좌표(Y)	비 고
1-0-4	1	246098	273138	

전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr

■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산152번지

■ 사업대상면적
1-0-3 : 1.00ha
1-0-4 : 5.20ha

범 례	
구 분	내 용
리 경 계	
사업대상지	
옴싹갱신	1-0-1
잣 나 무	1-0-2
편 백	1-0-3
백 합	1-0-4
상 수 리	1-0-5
제 외 지	
표준지위치	1
격 자	

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭
진안군 선도산림경영단지 조림기사업(1차)

Drawing Title
도 면 명
표 준 지 배 치 도


Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 한 규 림

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

표 준 지 배 치 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산292-1번지 외



표준지 GPS 좌표

임소반	번 호	좌표(X)	좌표(Y)	비 고
1-0-4	2	245678	274260	
	3	245746	274303	

표준지 GPS 좌표

임소반	번 호	좌표(X)	좌표(Y)	비 고
1-0-5	1	245888	274156	
	2	246000	274171	
	3	246127	274195	
	4	246082	274286	

전북 전주시 덕진구 권삼득로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5106
E-MAIL : sanrimjb.webhard.co.kr

■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리
산292-1,산294번지

■ 사업대상면적
1-0-4 : 5.20ha
1-0-5 : 7.00ha

범 례	
구 분	내 용
리 경 계	
사업대상지	
음싹갱신	1-0-1
잣 나 무	1-0-2
편 백	1-0-3
백 합	1-0-4
상 수 리	1-0-5
제 외 지	
표준지위치	1
격 자 틀	

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭
진안군 선도산림경영단지 돌배기사업(1차)

Drawing Title
도 면 명
표 준 지 배 치 도

Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 한 규 림

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호