# 2016년 선도산림경영단지 조성사업(숲가꾸기)
# 실시 설계도(변경)

진 안 군

# 임소반별사업내역서


당초:빨강 변경:검정

| 산림소재지 | | | 지적 (ha) | 사업면적 (ha) | 제외면적 (ha) | 산물처리(ha) | | 산 림 소 유 자 | | 비고 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 읍·면 | 리·동 | 지번 | | | | 산물수집 | 임내정리 | 주 소 | 성명 | | |
| 임반계 | | 10필지 | 83.89 | 71.00 | 12.89 | - | 6.48 | | | | |
| 임반계 | | 10필지 | 83.89 | 67.42 | 16.47 | - | 6.48 | | | | |
| 소반계 | | 5필지 | 57.81 | 52.00 | 5.81 | - | 4.32 | | | | |
| 소반계 | | 5필지 | 57.81 | 48.42 | 9.39 | - | 4.32 | | | | |
| 용담 | 송풍 | 산40 | 6.00 | 5.86 | 0.14 | | 0.57 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산40 | 6.00 | 5.86 | 0.14 | | 0.57 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산41 | 31.08 | 29.92 | 1.16 | | 2.47 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,암석지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산41 | 31.08 | 29.92 | 1.16 | | 2.47 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,암석지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산184 | 2.35 | 2.35 | | | 0.19 | 경기도 분당구 수내동 삼익파크타운 120/602 | 손주호 | | |
| 용담 | 송풍 | 산184 | 2.35 | 2.35 | | | 0.19 | 경기도 분당구 수내동 삼익파크타운 120/602 | 손주호 | | |
| 용담 | 송풍 | 산185 | 11.28 | 7.58 | 3.70 | | 0.56 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,암석지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산185 | 11.28 | 4.00 | 7.28 | | 0.56 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,암석지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산192-1 | 7.10 | 6.29 | 0.81 | | 0.53 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산192-1 | 7.10 | 6.29 | 0.81 | | 0.53 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지 | 010-3941-2104 |
| 소반계 | | 5필지 | 26.08 | 19.00 | 7.08 | - | 2.16 | | | | |
| 소반계 | | 5필지 | 26.08 | 19.00 | 7.08 | - | 2.16 | | | | |
| 용담 | 송풍 | 산49 | 3.34 | 2.21 | 1.13 | | | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,묘지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산49 | 3.34 | 2.21 | 1.13 | | | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,묘지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산50 | 4.86 | 4.51 | 0.35 | | 0.50 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산50 | 4.86 | 4.51 | 0.35 | | 0.50 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산52 | 4.25 | 4.00 | 0.25 | | 0.39 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산52 | 4.25 | 4.00 | 0.25 | | 0.39 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산53 | 2.09 | 1.91 | 0.18 | | 0.22 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,암석지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산53 | 2.09 | 1.91 | 0.18 | | 0.22 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,암석지 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산55-1 | 11.54 | 6.37 | 5.17 | | 1.05 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,밤나무 | 010-3941-2104 |
| 용담 | 송풍 | 산55-1 | 11.54 | 6.37 | 5.17 | | 1.05 | 진안군 안천면 삼락리 1155 | 쌍인종합개발 | 미입목지,밤나무 | 010-3941-2104 |
| | | | | | | | | | | | |

# - 위 치 도 -

# 위 치 도

**임소반 1-0-1/1-0-2**





(유) 새샘의 숲

전북 진안군 부귀면 미곡길 26-13

TEL : 063.433.8923

FAX : 063.433.8929


발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

**2016년 선도산림 경영단지 조성사업 (숲가꾸기) 실시설계 용역**

축 척(SCALE)

**A3 = 1 / 25,000**

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술1급

**이 경 철**


■범 례■

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| | 임 소 반 |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소,리,낙) |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소,잣) |
| | 임내정리 |
| | 제 외 지 |

# - 표준지배치 및 작업지시도 -

# 표 준 지 배 치 도

| 임소반 | 1-0-1 |
|---|---|
| 위 치 | 용담면 송풍리 산40임 외 4필지 |




## 표준지 GPS좌표

| 임소반 | 표준지 번호 | GPS좌표 | |
|---|---|---|---|
| 1-0-1 | 1 | 247883 | 274476 |
| | 2 | 247887 | 274254 |
| | 3 | 247887 | 274046 |
| | 4 | 247689 | 273841 |
| | 5 | 247891 | 273853 |
| | 6 | 248093 | 273867 |
| | 7 | 247677 | 273650 |
| | 8 | 247892 | 273661 |
| | 9 | 247728 | 273459 |
| | 10 | 247892 | 273438 |
| | 11 | 248104 | 273428 |
| | 12 | 247899 | 273249 |
| | 13 | 248096 | 273262 |


(유) 새샘의 숲

전북 진안군 부귀면 미곡길 26-13

TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929


발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

**2016년 선도산림 경영단지 조성사업 (숲가꾸기) 실시설계 용역**

축 척(SCALE)

**A3 = 1 / 6,000**

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술1급


**이 경 철**

■범 례■

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| | 임 소 반 |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소리,낙) |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소,잣) |
| | 임내정리 |
| | 제 외 지 |

# 임소반작업지시도

| 임소반 | 1-0-1 |
|---|---|
| 위 치 | 응담면 송풍리 산40임 외 4필지 |




## 작업지시도

| 임소반명 | 1-0-1 | | |
|---|---|---|---|
| 사업면적 | 52.00ha(임내정리4.32ha) | | |
| 사 업 종 | 솎아베기(혼효림-참,소,리,낙) | | |
| 임목축적 | 1,190본/ha | 재 적 | 139.67m³/ha |
| 제 거 량 | 487본/ha | 재 적 | 31.03m³/ha |
| 제 거 율 | 40.92% | 재 적 | 22.22% |
| 미 래 목 | | 가지치기 | |
| 주요수종 | 참나무류58.15%%, 소나무 23.25%, 기타활엽수13.19% 등 | | |
| 산림의 기능 | 수원함양림, 산림휴양림, 산지재해방지림, 자연환경보전림 | | |
| 관리목표 | 소나무 우량 대경재 및 참나무류 등경재 생산 | | |
| 제 거 목 | 고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목 | | |
| 특이사항 | 화목류와 하층식생 존치 | | |


(유) 세샘의 숲

전북 전주시 완산구 효자로 26-13

TEL : 063.288.0913

FAX : 063.288.0909


본주칙(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

**2016년 선도산림 경영단지 조성사업 (숲가꾸기) 실시설계 용역**

축 척(SCALE)

**A3 = 1 / 6,000**

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술1급


**이 경 철**

범 례

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| | 임 소 반 |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소,리,낙) |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소,잣) |
| | 임내정리 |
| | 계 외 지 |

# 표 준 지 배 치 도

| 임소반 | 1-0-2 |
|---|---|
| 위 치 | 용담면 송풍리 산49임 외 4필지 |




## 표준지 GPS좌표

| 임소반 | 표준지 번호 | GPS좌표 | |
|---|---|---|---|
| 1-0-2 | 1 | 248102 | 273044 |
| | 2 | 248099 | 272873 |
| | 3 | 247886 | 273014 |
| | 4 | 247902 | 272862 |
| | 5 | 247142 | 273232 |
| | 6 | 247095 | 273426 |


(유) 새샘의 숲

전북 진안군 부귀면 미곡길 26-13
TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929


발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

**2016년 선도산림 경영단지 조성사업 (숲가꾸기) 실시설계 용역**

축 척(SCALE)

**A3 = 1 / 6,000**

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술1급


**이 경 철**

■범 례■

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| | 임 소 반 |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소리,낙) |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소,잣) |
| | 임내정리 |
| | 제 외 지 |

# 임소반작업지시도

| 임소반 | 1-0-2 |
|---|---|
| 위 치 | 용담면 송풍리 산49임 외 4필지 |




## 작업지시도

| 임소반명 | 1-0-2 | | |
|---|---|---|---|
| 사업면적 | 19.00ha(임내정리 2.16ha) | | |
| 사 업 종 | 솎아베기(혼효림-참,소,잣) | | |
| 임목축적 | 1,444본/ha | 재 적 | 153.53m³/ha |
| 제 거 량 | 580본/ha | 재 적 | 31.33m³/ha |
| 제 거 율 | 40.17% | 재 적 | 20.41% |
| 미 래 목 | | 가지치기 | |
| 주요수종 | 참나무류54.15%%, 소나무 27.70%, 잣나무 11.98% 등 | | |
| 산림의 기능 | 수원함양림 | | |
| 관리목표 | 소나무, 잣나무 우량 대경재 및 참나무류 중경재 생산 | | |
| 제 거 목 | 고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목 | | |
| 특이사항 | 화목류와 하층식생 존치 | | |


(유) 새샘의 숲

전북 진안군 부귀면 미곡길 26-13

TEL : 063.433.8923

FAX : 063.433.8929


발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

**2016년 선도산림 경영단지 조성사업 (숲가꾸기) 실시설계 용역**

축 척(SCALE)

**A3 = 1 / 6,000**

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술1급

**이 경 철**

■범 례■

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| | 임 소 반 |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소,리,낙) |
| | 솎아베기 (혼효림-참,소,잣) |
| | 임내정리 |
| | 제 외 지 |