2021년 선도산림경영단지 숲가꾸기사업 실시설계
(열 식 간 벌)

◎ 위　　치 : 전라북도 진안군 용담면 송풍리 산152임 외


◎ 사 업 량 : 6.40 ha

진안군

대상지 조서

임소반	산림소재지		지 번	지 적 (㎡)	사업면적 (ha)	열식간벌 (ha)	솎아베기 (ha)	산물수집 (ha)	사업종	산림기능구분	주수종	산림 소유자		비고
	읍면	리동										주 소	성 명	
총 계			1필지	265,983	6.40	1.47	4.93							
임 반 계			1필지	265,983	6.40	1.47	4.93							
소 반 계			1필지	87,669	0.70	0.70								
1-0-1	용담	송풍	산152	87,669		0.70			열식간벌	산림재해방지				
소 반 계			1필지		0.70		0.70							
1-0-2	용담	송풍	산152				0.70		솎아베기(정량)	산림재해방지				
소 반 계			1필지		0.77	0.77								
1-0-3	용담	송풍	산152			0.77			열식간벌	산림재해방지				
소 반 계			1필지		2.23		2.23							
1-0-4	용담	송풍	산152				2.23		솎아베기(정량)	산림재해방지				
소 반 계			1필지	178,314	2.00		2.00	2.00						
1-0-5	용담	송풍	산167-1	178,314			2.00	2.00	솎아베기(정량)	산림재해방지				

위 치 도



GANGSAN

(유)강산엔지니어링

전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3

Tel:063-432-0174

Fax:063-228-4176

E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	리동경계
	지번경계
	솎아베기(정량)
	열식간벌
	임 상
Ⅰ ~ Ⅵ	영 급
', '', '''	소 밀 도
1	표준지위치
	집재방향

PLACE AN ORDER
발 주 처

진 안 군

PROJECT TITLE
사업명칭

2021년 선도산림경영단지
숲가꾸기사업(열식간벌)

DRAWING TITLE
도 면 명

위 치 도


DRAWIN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술고급

이정래 (인)

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/25,000	위 치-01

표준지배치도 및 작업지시도



솎아베기(정량)	
1-0-2	0.70 ha
본수대비	24.7 %
재적대비	20.5 %
침엽수림	Ⅲ 소밀도:중

열식간벌	
1-0-1	0.70 ha
본수대비	100.0 %
재적대비	100.0 %
침엽수림	Ⅲ 소밀도:중

열식간벌	
1-0-3	0.77 ha
본수대비	100.0 %
재적대비	100.0 %
활엽수림	Ⅲ 소밀도:중

솎아베기(정량)	
1-0-4	2.23 ha
본수대비	30.4 %
재적대비	23.3 %
활엽수림	Ⅲ 소밀도:중

표준지 GPS좌표

측지계	WGS84좌표			
임소반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
1-0-1	1	246075	373507	
1-0-2				
1-0-3	1	246109	373359	
1-0-4				

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	리동경계
	지번경계
	솎아베기(정량)
	열식간벌
소오소오	임 상
Ⅰ ~ Ⅵ	영 급
', '', '''	소 밀 도
1	표준지위치
	집재방향

PLACE AN ORDER
발 주 처
진 안 군

PROJECT TITLE
사업명칭
2021년 선도산림경영단지
숲가꾸기사업(열식간벌)


DRAWING TITLE
도 면 명
표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자
산림경영 기술자
기술고급 이정래

SCALE.
A3=
1/5,000

DRAWING NO.
도 면-01

표준지배치도 및 작업지시도



솎아베기(정량)	
1-0-5	2.00 ha
본수대비	46.4 %
재적대비	49.8 %
활엽수림	Ⅲ 소밀도:중

즉지계	WGS84좌표			
임소반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
1-0-5	1	245005	373954	

(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 관산2길 19-3
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	리둥경계
	지번경계
	솎아베기(정량)
	열식간벌
ㅅㅇㅊㅇ	임 상
Ⅰ ~ Ⅵ	영 급
', '', '''	소 밀 도
1	표준지위치
	집재방향

PLACE AN ORDER
발 주 처

진 안 군

PROJECT TITLE
사업명칭

2021년 선도산림경영단지
숲가꾸기사업(열식간벌)

DRAWING TITLE
도 면 명

표준지배치도 및 작업지시도

DRAWIN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술고급 이정래 (인)

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/5,000	도 면-02